

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูแอสฟัลติกคอนกรีตสายทางบ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ 7 - ถนนลาดยางบ้านโนนสว่าง (ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองหัวลิง ม.7 บ.หนองโปลา ม.9 ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัลติก ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,118.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลติกไม่น้อยกว่า 7,298 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

แบบเลขที่ อบต.ศรีโนนงาม /2568

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	3,876,049.83	Factor F
		-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			- พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	3,876,049.83	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	3,876,000.00	
	(สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ - กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายนากร กาลพฤกษ์)

นายช่างโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายวิโรจน์ บาททอง)

ผอ.กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิเศษ ปาณาดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายประคิมฐ์ สานทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางบ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ 7 - ถนนลาดยางบ้านโนนสว่าง (ต.พรมสวัสดิ์ อ.พยุห์)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองหัวลิง ม.7 บ.หนองโบสถ์ ม.9 ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัลต์ติก ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,118.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า 7,298 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

แบบเลขที่ อบต.ศรีโนนงาม /2568

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าและชุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.74	-	1.3642	2.37	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-					
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
	1.4 งานชุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-					
	1.5 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-					
	1.6 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	-	1.74	-	1.3642	2.37	
	1.7 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.8 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.9 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	1.10 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	1.11 หนา 5 ซม.	ลบ.ม.						
	1.12	ตร.ม.						
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
	2.1 งานแทคโค้ท (Tack Coat)	ตร.ม.	7,298.00	17.24	125,817.52	1.3642	23.52	171,640.26
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	7,298.00	357.68	2,610,348.64	1.3642	487.95	3,561,037.61
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	60.40	290.00	17,516.00	1.3642	395.62	23,895.33
	3.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	302.00	290.00	87,580.00	1.3642	395.62	119,476.64
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
5	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	5.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	5.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	5.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	5.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	5.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	5.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	5.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	5.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	งานป้อนพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
6.1	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
6.2	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
6.3	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
7	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
7.1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-2.10x2.10							
	ยาว - ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								3,876,049.83

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

2,841,262.16

0.00

1.3642

1.2764